

Eigenleistung bei Tiefbauarbeiten

Sie haben die Möglichkeit, die Tiefbauleistungen auf dem Privatgrund selbst auszuführen. Dieses wird dann bei der Angebotserstellung berücksichtigt.

Sollten Sie die Arbeiten in eigener Regie erbringen wollen, sind folgende Punkte zu beachten.

Beschreibung	Erledigt
Die Tiefbauarbeiten sind in Absprache mit Ihrem Ansprechpartner, ggf. mit anderen Versorgungsunternehmen abzustimmen.	<input type="checkbox"/>
Vor Beginn der Arbeiten sind Leitungsauskünfte aller Anlagenbetreiber einzuholen, um Beschädigungen an vorhandenen Leitungen zu vermeiden.	<input type="checkbox"/>
Der Graben muss geradlinig bzw. rechtwinklig von der Grundstücksgrenze zum zu versorgenden Gebäude / Anschlusspunkt verlaufen.	<input type="checkbox"/>
Das Grabenprofil wird mit Ihrem Ansprechpartner abgestimmt und ist unbedingt einzuhalten.	<input type="checkbox"/>
Der Graben ist mit einer ca. 0,10 m starken Sandsohle zu versehen.	<input type="checkbox"/>
Bei Verlegung von Leerrohren wird das Rohr von den Stadtwerken Herne geliefert.	<input type="checkbox"/>
Die Kernbohrung und das Einbauen der Mehrspartenhauseinführung ist mit Ihrem Ansprechpartner der Stadtwerke Herne abzustimmen.	<input type="checkbox"/>
Die Dokumentation des Grabens und der Leitungsführung ist unbedingt mit der Netzdokumentation der Stadtwerke Herne abzustimmen. Ansonsten ist von einer erneuten Aufgrabung im privaten Bereich auszugehen.	<input type="checkbox"/>
Nach Beendigung der Montagearbeiten müssen die Versorgungsleitungen mit einer mindestens 0,20 m dicken Sandschicht abgedeckt werden. Darauf werden Abdeckhauben bzw. Trassenband gelegt. Abdeckhauben und Trassenband werden vom Versorger gestellt.	<input type="checkbox"/>
Anträge auf Inbetriebsetzung (Zählerantrag) Strom, Gas und Wasser (vom Installateur nach Anlagenerstellung zu stellen)	<input type="checkbox"/>
Die Versorgungsstrasse ist lagenweise zu verfüllen und fachgerecht zu verdichten.	<input type="checkbox"/>